

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכול
	תת פרק 51.1 עבודות פירוק				
	סילוק פסולת ברמסות למקום שפיכה מאושר בתחום הרשות המקומית לרבות חפירה, העמסה, הובלה ופירוק באתר השפיכה.	יח'	9		
	הריסת קיר בטון קיים בעובי 20 ס"מ וגובה 30 ס"מ, לרבות חגורת בטון ופנוי פסולת	מ'	63		
51.010.0390	פירוק מדרכת אספלט בעובי עד 10 ס"מ	מ"ר	185		
	הערה: פרוק האספלט לרבות חפירה עד עומק 30 ס"מ				
51.010.0450	פירוק אבני שפה והנחתן מחדש	מ'	4		
	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	מר	180		
	חציבת בסיסי בטון בגדלים 40/40 ס"מ והנמכתם ב 20 ס"מ לרבות פנוי	יח	9		
08.056.9080	ניתוק ופירוק עמוד תאורה מתכתי בגובה עד 6 מ' לרבות זרועות וגופי תאורה, פירוק ריצוף או אספלט מסביב לעמוד והחזרת המצב לקדמותו לרבות אמצעי הרמה	יח'	2		
	עמודי התאורה ימסרו למחלקת החשמל או יפונו לאתר לפינוי פסולת סעיף זה יהיה בתאום עם מחלקת החשמל				
				סה"כ	
	פרק 40 פיתוח נופי				
	ריצוף באבן טבעון מסותת בגדלים 10/10 ס"מ בעובי 6 ס"מ כולל התקנה	מ"ר	110		
01.050.0090	מצא סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.	מ"ק	22		
40.054.0666	אבן גן במידה 10/23/47 ס"מ, בגמר מכובס כדוגמת "בלוק אמריקה" או ש"ע, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני על בסיס מלט אפור/לבן	מ'	130		
	אספקת והתקנת גופי תאורה על פי הגדרת המזמין בנספח תאורה מצורף				
				סה"כ	
	פרק 41 עבודות גיבון והשקיה				
41.010.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח	מ"ר	85		
41.011.0020	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות,	מ"ר	254		
41.011.0040	קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 250 מ"ר	מ"ק	7		
41.011.0210	אדמה גננית, לרבות פיזור בשטח	מ"ק	50		
				סה"כ	
	נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר				41.02
41.020.0030	נטיעת שתילים גודל מס' 3 (1 ליטר)	יח	700		
41.020.0040	נטיעת שתילים גודל מס' 4 (3 ליטר)	יח	345		
41.020.0060	נטיעת שתילים גודל מס' 6 (10 ליטר)	יח	128		
41.020.0090	נטיעת שתילים גודל מס' 8 (50 ליטר)	יח	22		
				סה"כ	

				תת פרק 57.025 מדי מים ופלט, מקטיני לחץ ופורקי לחץ, חציוצים מונוליטיים	
		1	י'ח	מד מים מגנטי רב זרמי מסוג "MS" או ש"ע קוטר 2" מתוברג ללחץ עבודה של 10 אטמ' עם קטע צינור ורקורד ברונזה	57.025.0010
				תת פרק 41.040 אביזרים לראש מערכת	
				הערה: כולל אספקה חומרי עזר (כגון: ניפלים, מופות, זוויות, זקיפים וכו'), חפירה הרכבה וחיבור המפרט לרשת.	41.040.0009
		1	י"ח	ארגז מלבני לראש מערכת לרבות מכסה במידות 63X46X30 ס"מ כדוגמת שיווק "גרעין" (RAIN) או ש"ע	41.040.0502
				תת פרק 41.05 מחשבים ובקרי השקיה	
		1	י"ח	בקר השקיה אטום למים עם חיבור ברז ראשי גלקון DC-4 או ש"ע, בעל צג 4 תחנות מופעל ע"י סוללות דגם 6004 או ש"ע, קוטר 3/4 או 1"	41.050.0310
		1	י'ח	ראש מערכת קוטר 1" עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחקק אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)	41.100.0090
				תת פרק 41.070 צנרת השקיה	
		100	מ'	צינור פוליאתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח, קוטר 25 מ"מ שחור, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה, עבודות חפירה ומילוי וחוזר	41.070.0050
		35	מ'	שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10 קוטר 40 מ"מ קשיח, לרבות חפירה בעומק כיוסי עד 70 ס"מ והשחלת חוט ניילון	41.070.0670
		10	מ'	תוספת לשרוול עבור פתיחת שטחים מרוצפים או עם אספלט והחזרת המצב לקדמותו	41.070.0800
				תת פרק 41.080 שלוחות טפטוף	
		500	מ'	שלוחות טפטוף מווסת דוגמת "רעם נטפים" קוטר 17 מ"מ טפטפת כל 50 ס"מ	41.080.0020
		12	י'ח	טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסתות, של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסון	41.080.0120
		200	י'ח	מייצב (לשלוחות או טבעות טפטף לקרקע) עשוי ממוט ברזל מגולוון קוטר 6 מ"מ בצורת U ובאורך 40 ס"מ	41.080.0200
				סה"כ	
				סה"כ עלות פרויקט	