

מרכז רפואי ברזילי
שיפוץ מעבדות פתולוגיה
תכנון: נירית ברנר אדריכלים

19/02/2023
 דף מס': 001

מכרז

שיפוץ מעבדת פתולוגיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות					
תת פרק 06.01 מיקבעים - ריהוט מעבדה					
המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכל ובמפרטים למעט מכשירי חשמל. הפריטים ימדדו שהם מורכבים במקומם ומושלמים. המיקבעים כוללים את המשטחים המופיעים בהם מסוג HPL, קוריאן או נירוסטה כולל הכיורים, ההגבהות, הקנטים, חורים, לפי פרטי האדריכל. כל משטחי ואביזרי הנירוסטה הם מנירוסטה 316. התאור המופיע בסעיף הינו חלקי בלבד והתאור המלא מופיע ברשימת האדריכלים. תכנון חוזק הפריטים ויציבותם כלולה במחיר העבודה של הקבלן					
06.01.0002	ריהוט בחדר מס' 1 כולל שלוחן טיפוס A, ארונות עליונים טיפוס B, כיסוי מסגרת קיימת לפי פרט C ולפי תוכנית האדריכלית.	קומפ'	1.00		
06.01.0003	ריהוט בחדר מס' 1 כולל לוח HPL אנכי צמוד לדופן עמדת שטיפה קיימת C1, כיסוי HPL על מדף שרות כולל חזית C2 וארון טיפוס D הכל לפי תוכנית האדריכלית	קומפ'	1.00		
06.01.0004	ריהוט בחדר מס' 1 כולל שלוחן טיפוס E 2 יחידות, ארון טיפוס H ולפי תוכנית האדריכלית	קומפ'	1.00		
06.01.0005	ריהוט בחדר מס' 2 כולל שלוחן טיפוס I 2 יחידות, יחידה נידת F+G, שלוחן J ולפי תוכנית האדריכלית	קומפ'	1.00		
06.01.0006	ריהוט חדר מס' 2 כולל ארונות עליונים טיפוס L שולחן ניד על גלגלים טיפוס K1, שולחנות K לפי תוכנית האדריכלים	קומפ'	1.00		
06.01.0007	ריהוט בחדר מס' 2 כולל ארון טיפוס M וארון תלוי טיפוס N לפי תוכנית האדריכלית	קומפ'	1.00		
06.01.0008	ריהוט בחדר מס' 3 כולל שלוחן טיפוס O, שולחן טיפוס P וארון עליון טיפוס Q הכל לפי תוכנית האדריכלית	קומפ'	1.00		
סה"כ 06.01 מיקבעים - ריהוט מעבדה					
סה"כ 06 עבודות נגרות ומסגרות					

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 07 עבודות אינסטלציה					
תת פרק 07.01 עבודות אינסטלציה					
07.01.0012	פירוק/חיתוך עמודות ברזל, מדפים, רהוט קיים, צנרת מים, צנרת גזים וכל מה שמורכב על העמודים	קומפ'	1.00		
07.01.0013	או"ה של צינור מים קרים או חמים בקוטר 3/4" מ"ג	מטר	40.00		
07.01.0014	התקנת בידוד ארמופלקס לצנרת מים חמים עובי בידוד 19 מ"מ כולל עטיפת פח מגולוון	מטר	30.00		
07.01.0015	חיבור כיור כלשהוא שסופק/קיים למערכת דלוחין המחיר כולל סיפון מתאים מניקל צינור וכל הדרוש לחיבור מושלם	ש"ע	4.00		
07.01.0016	התחברות לקופסת ביקורת קיימת המחיר כולל כל עבודות הנדרשות לחיבור מושלם	קומפ'	2.00		
סה"כ 07.01 עבודות אינסטלציה					
סה"כ 07 עבודות אינסטלציה					
פרק 08 עבודות חשמל					
תת פרק 08.01 עבודות חשמל					
08.01.0001	או"ה של קופסאת ע.ד.א. פלסט עם קלפה עבור ממסר פחת משולב	יח'	15.00		
08.01.0002	או"ה של קופסת ריכוז שקעים, תה"ט/טה"ט הכולל 6 שקעים, 1 נקודות טלפון, 3 נקודות מחשב כדוגמת ע.ד.א. פלסט D-18 כולל מסתמים למקומות שמורים וכל הדרוש להתקנה מושלמת	יח'	10.00		
08.01.0003	כנ"ל אך D-17	יח'	10.00		
08.01.0004	כנ"ל אך D-14	יח'	5.00		
08.01.0005	נקודת חיבור קיר 16 א' כולל צינור 16 מ"מ או תעלה 20 X 30 ס"מ או מושחל בתעלה קיימת, כבל 2.5 X 3 ממ"ר, סיומת בקופסת שקעים	יח'	10.00		
08.01.0006	או"ה של חצי אוטומט משולב ממסר פחת 30מילי אמפר 6KA עד 25 אמפר תוצרת שניידר אלקטריק	יח'	15.00		
להעברה בתת פרק 08.01					

ברר נחום - מהנדס רח' טרומן 5 כפר סבא 44253

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
08.01.0007	נקודת טלפון כולל צינור 16 מ"מ או תעלה 30X20 מ"מ וכבל תיקני 0.5X2X4 מ"מ"ר מושחל ומחווט בשני הקצוות, אביזר גויס בקצה או סיום בניסקו אופיס 8 וכל ציוד עזר הדרוש להתקנה מושלמת	יח'	10.00		
08.01.0008	או"ה תעלת אלומיניום מחולקת 130/55 תוצרת חברת סימון ספרד יבואן קשטן כולל סופיות וכל הנדרש להתקנה מושלמת	מטר	40.00		
08.01.0009	פירוק תעלות, כבלי חשמל, תקשורת ומערכות מתח נמוך בשטח המיועד לשיפוץ. שמירתם והתקנתם מחדש במידת הצורך.	קומפ'	1.00		
08.01.0010	שעות עבודות חשמלאי מוסמך חווט לוחות לעבודות מיוחדות שאינם כלולים בכתב הכמויות	ש"ע	10.00		
08.01.0011	בדיקת המתקן ע"י בודק מוסמך (מהנדס חשמל)	קומפ'	1.00		
	סה"כ 08.01 עבודות חשמל				
	סה"כ 08 עבודות חשמל				
	<u>פרק 10 עבודות ריצוף</u>				
	<u>תת פרק 10.01 תת פרק 10.01 - כללי</u>				
10.01.0001	ריצוף מסוג פי וי סי 2 מ"מ דוגמת טרפלקס של העוגנפלט או שו"ע כולל הדבקה בדבק עמיד בתקן אש וכולל ביצוע פנלים הכלולים במחיר. המדידה בפריסה. המחיר כולל גם שכבת שפכטל מסוג אולטראפן של MAPEI בעבי עד 5 מ"מ	מ"ר	140.00		
10.01.0002	פרוק ריצוף פי וי סי קיים כולל הזזת רהיטים לפי הצורך וכולל החזרת הריהוט למקומו אחרי השלמת הריצוף החדש.	מ"ר	120.00		
	סה"כ 10.01 תת פרק 10.01 - כללי				
	סה"כ 10 עבודות ריצוף				

ברר נחום - מהנדס רח' טרומן 5 כפר סבא 44253

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	פרק 11 עבודות צבע				
	תת פרק 11.01 תת פרק 1				
	הגוונים מקטלוג טמבור מיקס . האדריכל רשאי לשלב גוונים שונים באותו החלל ובאותו קיר. לא תשולם תוספת עבור חיבור בין גוונים. כל הגוונים לבחירת האדריכל. הצביעה על תקרות או קירות, מטויחים או גבס				
11.01.0002	חידוש צבע על משקופי פח בדלתות קיימות ועל כנפי דלתות במדידה אחת כולל ניקוי צבע ישן ו3 שכבות צבע פוליאור	יח'	6.00		
11.01.0003	צבע אקרילי סופרקריל כולל בונדרול ובמספר גוונים וב-3 שכבות פרט לבונדרול בשני גוונים משולבים על אותו הקיר	מ"ר	400.00		
	סה"כ 11.01 תת פרק 1				
	סה"כ 11 עבודות צבע				

ברר נחום - מהנדס רח' טרומן 5 כפר סבא 44253

מרכז רפואי ברזילי
שיפוץ מעבדות פתולוגיה
תכנון: נירית ברנר אדריכלים

מכרז (ריכוז)

19/02/2023

דף מס': 005

שיפוץ מעבדת פתולוגיה

סה"כ	
	פרק 06 עבודות נגרות ומסגרות
	פרק 07 עבודות אינסטלציה
	פרק 08 עבודות חשמל
	פרק 10 עבודות ריצוף
	פרק 11 עבודות צבע

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

ברר נחום - מהנדס רח' טרומן 5 כפר סבא 44253

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן