הערות

העבודות הקשורות במתקן תברואה תבוצענה ע"פ:
1. המפרט הכללי: פרק 07 –מתקני תברואה
2. המפרט הכללי: פרק 16–מתקני הסקה
3. המפרט הכללי: פרק57–קווי מים,ביוב ותיעול
4. מפרט מת"י 1205 לביצוע עבודות מתקני תברואה.
5. הל"ת – הוראות למתקני תברואה.
6. כל התקנים הישראליים העדכונים החלים על הציוד והחומרים

מקרא

ציור שופכין (H.D.P.E.)	
ציור שופכין בקרקע (H.D.P.E.) ציור שופכין עם עטיפת בטון	
ציור ניקוז מי גשם	
ציור ניקוז מזגנים בתקרה	
ציור ניקוז מזגנים ברצפה	
ציור מים קרים לצרכנים	
ציור מים חמים	
ציור כיבוי אש	
צנרת ואקום עשויים נחושת	
ציור אויר דחוס עשוי נחושת	
ציור לחמצן	
ציור לחמצן	
ציור לחמצן	
קופסת ביקורת	ק.ב.
קופסת ביקורת נופלת	ק.ב.נ
מחסום ריצפה 110/50	מח.ר.
מחסום תופי	מח.ת.
מחסום ריצפה 200/110	מח.ר.
קולטן ביוב שפכים	1B ø110
קולטן מי גשם כולל שוקט בטון מתחת ליציאה מהקיר	9R ø110

	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2
INVERT LEVEL	60.05	59.99 / 59.94	59.90 / 59.85	59.80 / 59.75	59.64	60.30 / 60.25	60.18
SLOPE	0.8% 32.7					1.0% 6.8	
DIAMETER & TYPE	צינור פי.וי.סי. "עבה" בקוטר 250 מ"מ לפי ת"י 884					צינור פי.וי.סי. "עבה" בקוטר 200 מ"מ לפי ת"י 884	
DESIGNED G.L.	60.85	61.00	60.85	60.90	61.09	61.30	61.05
EXISTING G.L.	60.85	61.00	60.85	60.90	61.09	61.30	61.05
STATION	0.0	7.1	12.6	18.7	32.8	0.0	6.8
DISTANCE	7.1	5.5	6.1	14.1		6.8	

File path: P:\MOSDOT\BRIUT\BARZILAI\3399\civil\sec.dxf

Pipeline 1 – 1:100/1:250

Pipeline 2

חתכים לאורך קווי ניקוז מי גשם

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום

מה'	תפוצה	תאריך	השולח
1	-	-	-

תאריך	מס'	מהות העידכון	חתימה

שם המזמין:
המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי

שם העבודה:
מרפאת עיניים
בית חולים ברזילי

שוורץ אריה
מהנדסים יועצים
ב"ש – יהודה הנחתום 4 טל: 08-6281292/3/4, פקס:08-6285920
e_mail: as@as-eng.com
ariehs@as-eng.com

	תכנן	שרטט:	אשר:
בוצע:	א.ש.	נ.מ.	א.ש.
אישר:	א.ש.	א.ש.	א.ש.

שם הגיליון:
תכנית קומת קרקע
תברואה

מס' הגיליון:
22/3399/010

קנה מידה	1:50	מס' גירסה 0
תאריך:	4.04.23	
גודל גיליון:	A0	

אין למדוד מהשרטוט
אם אתה בספק – שאל שנית

לעיון ○	לאישור ○	למכרז ●	לביצוע ○
תאריך	תאריך 28.12.22	תאריך 21.03.23	תאריך

קובץ:
P:\MOSDOT\BRIUT\BARZILAI\3399\DWG\3399-010.dwg
3399-010