

כתב כמויות - ביצוע עיגון בגנות של חמישה מבנים שסימונם 2, 5, 6, 8, 9 (שלב א)

ביצוע קוו עגינה (קוו חיים) במלפסי גגות רעפים שבירים המצורפים במפת גגות

סוג הרכיב	תאור	יחידה	כמות	מחיר ליחידה	סך הכל	כולל מע"מ
קבלי נירוסטה 8 מ"מ, בהתאמה לאורך הקווים הנדרשים	קו באורך 7 מטר	יח'	2			
	קו באורך 10 מטר	יח'	3			
	קו באורך 12 מטר	יח'	1			
	קו באורך 15 מטר	יח'	1			
	קו באורך 20 מטר	יח'	1			
	קו באורך 22 מטר	יח'	1			
	קו באורך 26 מטר	יח'	2			
	קו באורך 30 מטר	יח'	3			
	קו באורך 40 מטר	יח'	1			
	קו באורך 50 מטר	יח'	1			
קו באורך 90 מטר	יח'	1				
סט קצה לקווי חיים	סט יחיד כולל: 2 סופגים עם מותחן, לכל קצה של אותו הקו	יח'	17			
מתאמי חיבור לקצה קו חיים	מתאם חיבור קצה הקו אל עמודי עיגון	יח'	14			
	מתאם חיבור קצה קו אל חגורות בטון	יח'	20			
עיגוני ביניים	עיגוני ביניים תואמים לחיבור אל עמודי עיגון	יח'	24			
	עיגוני ביניים תואמים לחיבור אל חגורות בטון	יח'	5			
עמודי עיגון	עמודי עיגון באורך מתאים לביצוע ההתקנה, בכפוף לסיור מדידות.	יח'	38			
קרוניות עיגון	קרוניות עיגון למעבר עיגוני ביניים, תואמות למערכת המוצעת	יח'	4			
נקודות עיגון בודדות	נקודות תקניות לחיבור אל חגורות בטון	יח'	32			
ביצוע עבודת התקנה	הכול כולל	קומפלט	1			
אישור מהנדס קונסטרוקטור	בדיקה ואישור מפורט לכלל הפתרונות שהותקנו	קומפלט	1			
סה"כ עלות עבודה						